

## Verslag aan de Provincieraad

**betreft** **Sint-Niklaas (Sinaai)**  
Ruiming van waterloop O1235 (Leebeek) van 2de categorie van aan de Leestraat tot aan de monding in de Moervaart (ca 1700m) - goedkeuring ontwerp - agendering provincieraad  
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

Mevrouwen en mijne Heren,

De gedeeltelijke ruiming van waterloop O1235 van 2<sup>de</sup> categorie binnen de polder Sinaai-Daknam is noodzakelijk om hydraulische reden. De door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek opgemeten slibdiktes variëren van 30 tot 155cm, wat een vlotte waterafvoer verhindert. Onder de vele bruggen over de Leebeek is er onvoldoende vrije doorstroomsectie beschikbaar waardoor er wateroverlast optreedt in de Leestraat en de Leebrugstraat te Sinaai.

Voor de uitvoering van deze ruiming werd door de polder van Sinaai-Daknam aan ons bestuur gevraagd om hierin initiatief te nemen. Aangezien het ruimen van onbevaarbare waterlopen onder de noemer onderhoudswerken valt en de onderhoudswerken aan waterlopen van 2<sup>e</sup> categorie binnen de omschrijving van een polder door ons bestuur worden terugbetaald, stelt de dienst Integraal Waterbeleid voor in te gaan op de vraag van de polder. Bovendien betreft het een werk dat door de omvang en lokale situatie (naastliggende rijweg, beschermd landschap, de indijking van de waterloop) een gedetailleerd bestek vraagt waarin de randvoorwaarden van de uitvoering uitdrukkelijk gespecificeerd moeten worden en waarbij ook de bepaling van de geruimde hoeveelheid zeer belangrijk is. Dat laatste zal gebeuren via opmetingen uit te voeren vóór en na de werken.

De waterloop dient geruimd te worden tussen de Leestraat te Sinaai (t.h.v. huisnr. 16) en de monding in de Moervaart over een lengte van ca. 1700m. Op dit tracé kunnen drie delen onderscheiden worden, zoals aangeduid op het plan "aanduiding werken" (bijlage C van het bestek):

1. het deel A tussen Leestraat 16 (waar de Leebeek aan de Leestraat toekomt) tot Leestraat 24 (lengte ca. 770m) waar het slib in feite gedeponeed mag worden, maar moet afgevoerd worden omdat er geen ruimte is om de grote hoeveelheid slib te deponeren ;
2. de laatste 220m voor de monding in de Moervaart waar het slib in feite gedeponeed worden, maar moet afgevoerd worden omdat er geen ruimte is om de grote hoeveelheid slib te deponeren (deel C).
3. het tussenliggende deel B tussen Leestraat 24 en 220m opwaarts van de monding in de Moervaart is van slechte kwaliteit en moet verplicht afgevoerd worden (lengte ca. 710m).

In het kader van het verzekeren van de waterafvoer moet slechts een deel van de sliblaag verwijderd worden:

- langs beide zijden van de oevers wordt de eerste 100 cm niet geruimd om de stabiliteit van het talud en de landhoofden van de bruggen niet in het gedrang te brengen ;
- tussen deze twee delen langs de oever die niet geruimd worden, wordt ca. 50 tot 70cm slib geruimd.

Een volledige ruiming van de hoeveelheid slib zou de kostprijs van de opdracht vele malen duurder maken. Uit ecologisch standpunt zou dit wellicht te verkiezen zijn, maar gezien de grote slibdieptes (op sommige plaatsen tot 155cm) vraagt een volledige ruiming een veel grondigere studie naar stabiliteit van de oever en de kunstwerken.

De totale hoeveelheid slib die geruimd moet worden, bedraagt ca. 4600m<sup>3</sup>. In het bestek is voorzien dat er een plan van aanpak aan de offerte toegevoegd worden waarin beschreven wordt hoe de ruiming en afvoer van het slib zal uitgevoerd worden.

Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen via een openbare procedure. De inschrijvers dienen tenminste erkend te zijn in de categorie B1, op basis van de raming in klasse 3. Daarnaast moeten de inschrijvers tijdens de laatste 3 jaar voor minstens 750 000 EUR (excl. btw) analoge werken hebben uitgevoerd aan onbevaarbare waterlopen.

De totale kostprijs wordt geraamd op 321 453,00 EUR (excl. btw) – 388 958,13 EUR (incl. btw).

De vereiste kredieten zijn beschikbaar op de budgetcode 2021/613702/04/0319: Onderhoud waterlopen en bufferbekkens/overig waterbeheer (actie A000015: uitvoeren van het onderhoud aan waterlopen en waterbouwkundige infrastructuur - raming R000034) van het budgetjaar 2021. Hierop zijn voldoende kredieten beschikbaar.

Gevraagd wordt het ontwerp bestaande uit bestek (met offerteformulier), raming en bijhorende plannen voor deze ruiming goed te keuren.

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,  
Steven Ghysens

De bevoegde gedeputeerde,  
Leentje Grillaert