

Verslag aan de Provincieraad

betreft **KRUIBEKE**
Saneringswerken aan waterlopen S.012 (Gauwstraatbeek)
en S.013 (Kleine Pismolenbeek) - goedkeuring ontwerp en
samenwerkingsovereenkomst
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

Mevrouwen en mijne Heren,

Op waterlopen OS012 en OS013 van 2^{de} categorie te Kruiseke (Bazel) treedt meerdere malen per jaar wateroverlast op. Concreet worden er regelmatig verschillende huizen bedreigd en dienen ze beschermd te worden door de bewoners met zandzakken. Ook de Gauwstraat, Kerkstraat en Portugezenstraat komen onder water. In de opvolgvergaderingen n.a.v. de wateroverlast in januari en juni 2016 drong de gemeente Kruiseke aan op maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen.

Volgende knelpunten dienen weggewerkt te worden op waterloop nr. OS012:

- Met een bodembreedte van 0,50m is de waterloop te smal. Een herprofilering met een bodembreedte van 0,75m en taluds 6/4 verruimt het profiel van de waterloop voldoende. Er wordt een oeverversterking met houten palen, steenbestorting en biodegradeerbaar doek voorzien.
- De bestaande (vergunde) inbuizingen op de waterloop zijn te klein en worden vergroot. Om het knelpunt van de lange inbuizing over 80m langs de weg op te lossen, wordt de waterloop verplaatst naar de overzijde van de weg en grotendeels in open bedding gelegd.
- Over ca. 130m ligt de waterloop net naast de weg wat tot verkeersonveilige situaties leidt. Bij de herprofilering wordt deze 1,50m van de weg af gelegd. Tevens wordt een haakse bocht ter hoogte van de Kerkstraat aangepast zodat de doorstroming verbetert. Afwaarts mondt waterloop OS012 uit in de Barbierbeek (OS011). Deze treedt ter hoogte van de monding ook regelmatig buiten haar oevers. Deze overstromingen zijn echter niet kritiek.

Voor waterloop OS013 moeten er individuele beschermingsmaatregelen voor de woningen gelegen aan de Portugezenstraat nrs. 15 en 20B te Kruiseke genomen worden. Deze woningen zijn laaggelegen en kampen met wateroverlast door het buiten zijn oevers treden van waterloop nr. OS013.

In zitting van 6 april 2017 werd studiebureau SWBO uit Dendermonde aangesteld om een ontwerp voor deze werken op te maken. Naast de opmaak van het ontwerp voor de werken werd het studiebureau ook belast met het opmaken van een onteigeningsplan voor de herprofilering van de bestaande en de nieuw aan te leggen waterloop, het leiden van en toezicht houden op de uitvoering van de werken, de veiligheidscoördinatie ontwerp en bijkomende topografische opmetingen.

In december 2020 werd het ontwerp overgemaakt door het studiebureau. De raming van de totale kostprijs voor de werken bedraagt 1.369.469,09 EUR incl. btw, waarvan 1.229.181,28 EUR ten laste van het provinciebestuur, en 140.287,81 EUR ten laste van het gemeentebestuur. Voor een deel van de kosten die ten laste van het gemeentebestuur zijn, nl. het vernieuwen van de overwelvingen op waterlopen OS012 en OS013 (totaal 83.768,78 EUR incl. btw), kan het gemeentebestuur een subsidieaanvraag indienen bij ons bestuur. Op vraag van de gemeente werd nog een kleine ingreep in de Kerkstraat mee ontworpen, deze is volledig ten laste van het gemeentebestuur (49.982,61 EUR incl. btw).

Ons bestuur treedt op als bouwheer. In een samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking voor deze werken tussen de gemeente Kruibeke en ons bestuur geregeld. De aannemer dient de facturen rechtstreeks aan het provinciebestuur of het gemeentebestuur over te maken voor de delen die ter hunner laste zijn.

Thans worden u de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Kruibeke, het volledige ontwerp, het bestek, de raming en het veiligheids- en gezondheidsplan voorgelegd.

De totale kostprijs van de werken voor het provinciebestuur wordt geraamd op 1.229.181,28 EUR incl. btw (exclusief grondinnemingen). De grondinnemingen worden in de huidige zitting eveneens aan de Raad voorgelegd.

Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen via een openbare procedure. De inschrijvers dienen tenminste erkend te zijn in de categorie B, op basis van de raming in klasse 5. Daarnaast moeten de inschrijvers tijdens de laatste 5 jaar voor minstens 3 000 000 EUR (excl. btw) analoge werken hebben uitgevoerd aan onbevaarbare waterlopen. De prijs van de offerte is het enige gunningscriterium.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op de budgetcode 2021/226007/04/0319: waterlopen en waterbekkens: in aanbouw/overig waterbeheer (actie A000010: Het aanleggen of bouwen van nieuwe waterbouwkundige infrastructuur voor de aanpak van wateroverlast en droogteproblematiek - raming R000033) van het budget 2021. Hierop zijn voldoende kredieten beschikbaar.

Gevraagd wordt het ontwerp (samenwerkingsovereenkomst, raming, bestek, meetstaat, ontwerpplannen, bodemhygiënisch onderzoek en conformverklaring, veiligheids- en gezondheidsplan) voor deze werken goed te keuren en de deputatie te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Steven Ghysens

De bevoegde gedeputeerde,
Leentje Grillaert